



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยถนนตก ๒ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ที่ ๗๗๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยถนนตก ๒ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยถนนตก ๒ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ พร.๔ พร.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธวัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรงค์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

- *(ลายเซ็น)*
๒๒/๗/๖๒

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)

๒๒ ก.ค. ๖๒

ปลัดเทศบาล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ช่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมตลาดคอนกรีต.
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
 ชื่อสายทาง ซอยถนนต.ก 2 และ ถนนสาย ซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 45 วัน ผิวทางกว้าง เมตร
 วันที่ประมาณการ 25 กรกฎาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 -27.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน หมู่ที่ 1	102,072.18	1.3752	140,369.66	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน หมู่ที่ 7	43,839.04	1.3752	60,287.45	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			200,657.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				
	พื้นที่ดำเนินการ	0.000	ตร.ม		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	0.00	บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายเอกณัฏ สุทธิรักษ์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวัชรินทร์ อินทอง
(เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

น.ส ผ่องพิลาส จันทรวง
(เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ โดยทำการรื้อทำแล้วทำการวางใหม่ และดาดคอนกรีต คสล.

ถนนสาย ถนนดก 2

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ 25 กรกฎาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานเตรียมพื้นที่										
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีต เดิม	12.00	ตร.ม	-	117.00	117.00	1,404.00	1.3752	160.90	1,930.78	
	1.2 งานขุดทางน้ำ และถนนทางเบี่ยง	10.00	เมตร	1,200.00	-	1,200.00	12,000.00	1.3752	1,650.24	16,502.40	
2	งานวางท่อระบายน้ำ + ดาดคอนกรีต										
	2.1 งานดินขุดปรับพื้นที่	15	ลบ.ม	-	41.16	41.16	617.40	1.3752	56.60	849.05	
	2.2 งานหล่อคานคอนกรีตขนาด 0.20*0.50 ม.	20.00	เมตร								
	คอนกรีต 240 Ksc	2.00	ลบ.ม	2,355.00	391.00	2,746.00	5,492.00	1.3752	3,776.30	7,552.60	
	เหล็กเสริม DB 12 mm , RB 6 mm	116.00	กก.	28.90	-	28.90	3,352.40	1.3752	39.74	4,610.22	
	แบบหล่อ	20.00	ตร.ม	250.00	-	250.00	5,000.00	1.3752	343.80	6,876.00	
	2.3 งานเทพื้นคอนกรีต หน้า 0.12 เมตร	20.00	ตร.ม								
	คอนกรีต 240 Ksc	2.40	ลบ.ม	2,355.00	391.00	2,746.00	6,590.40	1.3752	3,776.30	9,063.12	
	เหล็กเสริม RB 9 mm	119.70	กก.	28.90	-	28.90	3,459.33	1.3752	39.74	4,757.27	
	2.2 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น3	8.00	เมตร	2,074.00	-	2,074.00	16,592.00	1.3752	2,852.16	22,817.32	
	2.2 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร (เดิม)	8.00	เมตร	-	454.00	454.00	3,632.00	1.3752	624.34	4,994.73	
	2.3 งานทรายถมอัดแน่นหลังท่อ	10.00	ลบ.ม	270.00	-	270.00	2,700.00	1.3752	371.30	3,713.04	
	2.4 งานดาดคอนกรีต หน้า 0.10 ม. ทั้ง 2 ข้าง	20.00	ตร.ม								
	คอนกรีต 240 Ksc	2.20	ลบ.ม	2,355.00	391.00	2,746.00	6,041.20	1.3752	3,776.30	8,307.86	
	เหล็กตะแกรง 4 mm. 0.20*0.20 ม.	20.00	ตร.ม	35.00	-	35.00	700.00	1.3752	48.13	962.64	
	งานแตงผิวหน้าคอนกรีต	20.00	ตร.ม	-	8.66	8.66	173.20	1.3752	11.91	238.18	
	2.5 งานดินถมพร้อมเกลี่ยอัดแน่น	5.00	ลบ.ม	231.00	-	231.00	1,155.00	1.3752	317.67	1,588.36	
	2.6 งานเครื่องจักรปรับเกลี่ยหินท้ายน้ำ	1.00	งาน	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.3752	6,876.00	6,876.00	
3	งานผิวคอนกรีต										
	3.1 งานดินถมบดอัดแน่น	45.00	ลบ.ม	231.85	-	231.85	10,433.25	1.3752	318.84	14,347.81	
	3.2 งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	40.00	ตร.ม	422.60	-	422.60	16,904.00	1.3752	581.16	23,246.38	
	3.3 ทราयरองพื้นชั้นน้ำอัดแน่น	2.00	ลบ.ม	413.00	-	413.00	826.00	1.3752	567.96	1,135.92	
	รวมยอด						102,072.18			140,369.66	

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ โดยทำการรื้อทำแล้วทำการวางใหม่ และก่อสร้างบึงกักน้ำข้าง คล.ล.

ถนนสาย ขอยิ่งอำเภอนบพิตำ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ประมาณการ 25 กรกฎาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานเตรียมพื้นที่										
	1.1 งานรื้อผิวจราจร คล.ล. เดิม	12.00	ตร.ม	-	117.00	117.00	1,404.00	1.3725	160.58	1,926.99	
	1.2 งานชุดรื้อท่อระบายขนาด 0.80 เมตร .น้ำเดิม	8.00	เมตร	-	454.00	454.00	3,632.00	1.3725	623.12	4,984.92	
2	งานวางท่อระบายน้ำ										
	2.1 งานเทพื้นพร้อมคอนกรีต หนา 0.10 เมตร	27.00	ตร.ม								
	คอนกรีต 240 Ksc	4.50	ลบ.ม	2,355.00	391.00	2,746.00	12,357.00	1.3752	3,776.30	16,993.35	
	เหล็กเสริม RB 9 mm	64.80	กก.	28.90	-	28.90	1,872.72	1.3752	39.74	2,575.36	
	เหล็กตะแกรง 4 mm. 0.20*0.20 ม.	27.00	ตร.ม	35.00	-	35.00	945.00	1.3752	48.13	1,299.56	
	แบบหล่อ	7.50	ตร.ม	250.00	-	250.00	1,875.00	1.3752	343.80	2,578.50	
	2.2 งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร มอก.ชั้น3	1.00	เมตร	2,074.00	-	2,074.00	2,074.00	1.3725	2,846.57	2,846.57	
	2.3 งานทรายถมอัดแน่น	5.00	ลบ.ม	270.00	-	270.00	1,350.00	1.3725	370.58	1,852.88	
	2.4 งานบึงกักน้ำ หนา 0.15 ม. ทั้ง 2 ข้าง	12.00	ตร.ม								
	คอนกรีต 240 Ksc	2.50	ลบ.ม	2,355.00	391.00	2,746.00	6,865.00	1.3752	3,776.30	9,440.75	
	เหล็กเสริม RB 9 mm	98.80	กก.	28.90	-	28.90	2,855.32	1.3752	39.74	3,926.64	
	แบบหล่อ	7.00	ตร.ม	250.00	-	250.00	1,750.00	1.3752	343.80	2,406.60	
3	งานผิวคอนกรีต										
	3.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	15.00	ตร.ม	422.60	-	422.60	6,339.00	1.3725	580.02	8,700.28	
	3.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	8.00	เมตร	65.00	-	65.00	520.00	1.3725	89.21	713.70	
	รวมยอด						43,839.04			60,246.09	