

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง
โครงการ ปรับปรุงถนนสายเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคาโดย นางปิยนันท์ เงินนุช ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	286,558.31	1.4019	401,726.10	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	Factor F
3	งาน/กลุ่มงาน -			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ค่าขนย้ายเครื่องจักร			-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				401,726.10	
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ				401,700.00	
(ตัวอักษร) สี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นางปิยนันท์ เงินนุช) ประธานกรรมการ
กรรมการ ลงชื่อ (นายสิทธิชัย โมราศิลป์) กรรมการ
ลงชื่อ (นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ ๑๑ กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 401,700 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาแหร

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง
โครงการ ปรับปรุงถนนสายเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนวณราคาโดย นางเปี่ยมจันทร์ เงินสุข ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดลอกผิว ปรับเกลี่ยพื้นเดิม (เครื่องจักร)	490.00	ลบ.ม.		-	99.00	48,510.00	48,510.00
2	ทรายหยาบ	26.00	ลบ.ม.	350.00	9,100.00	91.00	2,366.00	11,466.00
3	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4mm. @0.20 m.	490.00	ตร.ม.	35.00	17,150.00	5.00	2,450.00	19,600.00
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	162.00	ม.			20.00	3,240.00	3,240.00
5	เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่า ศก 12 มม.	36.36	กก.	22.09	803.19	3.30	119.99	923.18
6	เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่า ศก 16 มม.	15.78	กก.	22.36	352.84	3.30	52.07	404.91
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	72.90	ลบ.ม.	2,355.14	171,689.71	391.00	28,503.90	200,193.61
8	แอสฟัลท์+วัสดุรองต่อ (วัสดุ+ค่าแรง)	37.00	ม.			23.53	870.61	870.61
9	หินคลุกไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	20.00	100.00	1,350.00
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย	1.00	งาน					
	ยอดยกไป							286,558.31

ภายใต้เงื่อนไข

Factor F ปรับปรุงใหม่: กค. 0421.5/2401 ลว. 15 ตุลาคม 2558

ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ค่า ที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558