

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียงศรี - บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ต.นาหวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่ /2558 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	156,876.00	1.3574	212,943.48	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -	-	-	-	FactorF
3	งาน/กลุ่มงาน -	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ฝนตกชุก 1
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				212,943.48	
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ				201,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 600.00 ตร.ม. เฉลี่ย 335.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นางสายฝน ยกชู) (นางประภาพร ผลไชย)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 7 กันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น 201,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียงศรี - บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ต.นาหวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ / 2558

คำนวณราคากลางโดย นายสิรินัน สุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานทำความสะอาดผิวจราจร	600.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานแตกโค้ท	600.00	ตร.ม.	-	-	10.91	6,546.00	6,546.00
3	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	250.55	150,330.00	-	-	150,330.00
ยอดยกไป					150,330.00		6,546.00	156,876.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัดุดก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กรกฎาคม 2558
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายสิรินัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ – บ้านยอดเหลียง หมู่ที่ ๖ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาหมื่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ – บ้านยอดเหลียง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหมื่นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ตารางวา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสิรินัน สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวฝน ยุกชู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 - ๖.๓ นางประภาพร ผลไชย ตำแหน่ง นิติกร