

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบรีชา - บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ _____ แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงาน งานทาง	293,993.44	1.4019	412,149.40	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				412,116.40	
ขอใช้งบประมาณเพียง				412,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

សង្ខេប

ประธานกรรมการ

(นางปิยานันท์ เงินนุช)

လၢၤ

กรรมการ

សង្ខេប

การรวมการ

(นางสาวปัทมา สมศักดิ์)

(นางสายใจ ทศไพรินทร์)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 412,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาเริง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา - บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหวาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม (เครื่องจักร)	800.00	ตร.ม.	-	-	4.80	3,840.00	3,840.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	64.00	ลบ.ม.	330.00	21,120.00	20.00	1,280.00	22,400.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	96.00	ลบ.ม.	2,046.73	196,486.08	305.00	29,280.00	225,766.08
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm.@ 0.20m.	640.00	ตร.ม.	35.00	22,400.00	5.00	3,200.00	25,600.00
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	320.00	เมตร	-	-	19.45	6,224.00	6,224.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	50.00	กก.	19.99	999.70	2.00	100.00	1,099.70
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.	5.00	กก.	19.26	96.29	2.00	10.00	106.29
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	64.00	เมตร	-	-	12.81	819.84	819.84
9	ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	1.00	ท่อน	49.53	49.53	-	-	49.53
10	หินคลุกไหลทาง(รวมค่าขนส่ง)	24.00	ลบ.ม.	317.00	7,608.00	20.00	480.00	8,088.00
	ยอดยกไป ปร.5							293,993.44

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2559
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหวาง
๑. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาหวาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหวาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหวางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปิยนันท์ เงินุช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวปัทมา สมศักดิ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๖.๓ นางสาวใจ ทศไพรินทร์	ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑