

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายชอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่ แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม	194,408.31	1.2782	248,492.71	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				251,492.71	
ขอใช้งบประมาณเพียง				251,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางปิยนันท์ เงินนุช)

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสุภาพร คงเพชร)

(นางสายใจ ทศไพบรินทร์)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 251,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายชอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ค่าเครื่องจักร(แม็กโค)	10.00	ชม.	-	-	1,080.00	10,800.00	10,800.00
2	ดินถม	150.00	ลบ.ม	120.00	18,000.00	20.00	3,000.00	21,000.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	36.00	ลบ.ม	2,046.73	73,682.28	305.00	10,980.00	84,662.28
4	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม	1,500.00	2,250.00	305.00	457.50	2,707.50
5	ค่าไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	90.00	ตร.ม	260.00	23,400.00	84.00	7,560.00	30,960.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 6 มม.	84.00	กก.	22.95	1,927.46	2.00	168.00	2,095.46
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 9 มม.	70.00	กก.	21.07	1,474.90	2.00	140.00	1,614.90
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 12 มม.	1,155.00	กก.	21.05	24,308.13	2.00	2,310.00	26,618.13
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 16 มม.	540.00	กก.	19.26	10,400.40	2.00	1,080.00	11,480.40
10	ลวดผูก	43.00	กก.	45.48	1,955.64	-	-	1,955.64
11	ตะปู	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00
	ยอดยกไป พร.5							194,408.31

ภายใต้งบประมาณ

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2559

- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กรกฎาคม 2560

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเหรียง

๑. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาเหรียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๘,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเหรียง ขนาดกว้าง ๒.๑๐ X ๒.๘๐ เมตร
ชนิด ๒ ช่องทาง พร้อมติดตั้งประตูลูกกรงโครงการจำนวน ๒ ประตู รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
นาเหรียงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปียานันท์ เงินนุช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวสุภาพร คงเพชร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖.๓ นางสาวใจ ทศไพบรินทร์	ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑