

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

| ลำดับที่           | รายการ                        | คำนวณต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | งาน/กลุ่มงาน    งานทาง        | 293,993.44           | 1.4019   | 412,149.40           | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| รวมค่าก่อสร้าง     |                               |                      |          | 412,116.40           |                                                                                                  |
| ขอใช้งบประมาณเพียง |                               |                      |          | 412,000.00           |                                                                                                  |
| (ตัวอักษร)         | สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน |                      |          |                      |                                                                                                  |

นายกเทศมนตรีตำบลนาเริง

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวนราคาโดย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวม        |
|--------------|-------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|--------------------|-----------|------------|
|              |                                           |        |       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |            |
| 1            | ปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม (เครื่องจักร)       | 800.00 | ตร.ม. | -        | -          | 4.80               | 3,840.00  | 3,840.00   |
| 2            | ทรายหยาบรองพื้น                           | 64.00  | ลบ.ม. | 330.00   | 21,120.00  | 20.00              | 1,280.00  | 22,400.00  |
| 3            | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 96.00  | ลบ.ม. | 2,046.73 | 196,486.08 | 305.00             | 29,280.00 | 225,766.08 |
| 4            | ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm.@ 0.20m.         | 640.00 | ตร.ม. | 35.00    | 22,400.00  | 5.00               | 3,200.00  | 25,600.00  |
| 5            | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                | 320.00 | เมตร  | -        | -          | 19.45              | 6,224.00  | 6,224.00   |
| 6            | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.    | 50.00  | กก.   | 19.99    | 999.70     | 2.00               | 100.00    | 1,099.70   |
| 7            | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.    | 5.00   | กก.   | 19.26    | 96.29      | 2.00               | 10.00     | 106.29     |
| 8            | แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน) | 64.00  | เมตร  | -        | -          | 12.81              | 819.84    | 819.84     |
| 9            | ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว                   | 1.00   | ท่อน  | 49.53    | 49.53      | -                  | -         | 49.53      |
| 10           | หินคลุกไหลทาง(รวมค่าขนส่ง)                | 24.00  | ลบ.ม. | 317.00   | 7,608.00   | 20.00              | 480.00    | 8,088.00   |
|              | ยอดยกไป พร.5                              |        |       |          |            |                    |           | 293,993.44 |

## ภายใต้งบประมาณ

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2559
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กรกฎาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง  
๑. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาหวาง  
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๐๐๐.- บาท  
๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง ขนาดผิวจราจร  
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม  
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหวางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปียานันท์ เงินนุช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวปัทมา สมศักดิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๖.๓ นางสาวใจ ทศไพบรินทร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑