

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ ขุดคูระบายน้ำถนนสายสามแยกเคียงศิริ - ถนนสายยอดเหลียง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแหร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคาโดย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน	371,913.40	1.3472	501,041.73	
รวมค่าก่อสร้าง				501,041.73	
ปรับลดตามงบประมาณ				501,000.00	
(ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นางสาวปัทมา สมศักดิ์) กรรมการ ลงชื่อ (นางสายใจ ทศไพรินทร์) กรรมการ
 (นางปียานันท์ เงินนุช) ประธานกรรมการ

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 501,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาแหร

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ ขุดระบายน้ำถนนสายสามแยกเคียงศิริ -ถนนสายยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดลอก (เครื่องจักร)	1,650	ลบ.ม.			58.00	95,700.00	95,700.00
2	งานวางท่อระบายน้ำ (มอก. คุณภาพ ชั้น 3) Ø 0.80*1.00 ม.	130	ท่อน	1,262	164,018.40			164,018.40
3	งานวางท่อ + กลบกลับ	125	ท่อน			421.00	52,625.00	52,625.00
4	งานยาแนวท่อ	125	ท่อน	20	2,500.00	20.00	2,500.00	5,000.00
5	งานดินถมหลังท่อ	125	ลบ.ม.	120	15,000.00	20.00	2,500.00	17,500.00
6	งานหินคลุก	110	ลบ.ม.	317	34,870.00	20.00	2,200.00	37,070.00
	ยอดยกไป						155,525.00	371,913.40

ภายได้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2559
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายสามแยกเคียงศิริ - ถนนสายยอดเหลื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแหร

๑. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาแหร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายสามแยกเคียงศิริ - ถนนสายยอดเหลื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแหร ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูปิดน้ำโครงการจำนวน ๒ ประตู รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาแหรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปียานันท์ เงินนุช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวปัทมา สมศักดิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๖.๓ นางสาวใจ ทศไพบรินทร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑