

แบบสรุปค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาอุทิศ - บ้านนางตาลีน หมู่ที่ 9 ตำบลนาแหร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	294,367.33	1.4019	412,673.56	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				412,640.56	
ขอใช้งบประมาณเพียง				412,000.00	
(ตัวอักษร) สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นางปิยนันท์ เงินนุช) ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ (นางสาวปัทมา สมศักดิ์) กรรมการ
 ลงชื่อ (นางสายใจ ทศไพบรินทร์) กรรมการ
 ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 412,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาแหร

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยประชาอุทิศ - บ้านนางตาลิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาแหร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 คำนวนราคาโดย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม (เครื่องจักร)	840.00	ตร.ม.	-	-	4.80	4,032.00	4,032.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	63.00	ลบ.ม.	330.00	20,790.00	20.00	1,260.00	22,050.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	94.50	ลบ.ม.	2,046.73	193,415.99	305.00	28,822.50	222,238.49
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm.@ 0.20m.	630.00	ตร.ม.	35.00	22,050.00	5.00	3,150.00	25,200.00
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	420.00	เมตร	-	-	19.45	8,169.00	8,169.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	50.00	กก.	19.99	999.50	2.00	100.00	1,099.50
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.	5.00	กก.	19.26	96.29	2.00	10.00	106.29
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)	63.00	เมตร	-	-	12.81	807.03	807.03
9	ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	1.00	ฟุต	49.53	49.53	-	-	49.53
10	หินคลุกไหลทาง(รวมค่าขนส่ง)	31.50	ลบ.ม.	317.00	9,985.50	20.00	630.00	10,615.50
	ยอดยกไป ปร.5							294,367.33

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2559
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สنج.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กรกฎาคม 2560
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ - บ้านนางตาลีน หมู่ที่ 9 ตำบลนาแหร
๑. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลนาแหร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ - บ้านนางตาลีน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแหร
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
นาแหรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปิยนันท์ เงินนุช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวปัทมา สมศักดิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๖.๓ นางสาวใจ ทศไพรินทร์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑