

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 4 / 2557

คำนวณราคากลางโดย นายนิยทร ยกชู ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานตอกเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 เมตร	8.00	ต้น	2,500.00	20,000.00	1,300.00	10,400.00	30,400.00
2	ขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	10.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,554.00	1,554.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง	14.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	6,972.00	6,972.00
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.80	ต้น	2,878.00	13,814.40	-	-	13,814.40
	3.2 ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	317.00	2,536.00	-	-	2,536.00
	3.3 หิน	15.00	ลบ.ม.	520.00	7,800.00	-	-	7,800.00
4	ไม้แบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,940.00	2,940.00
	4.1 ไม้แบบ	22.00	ลบ.ฟ.	532.00	11,704.00	-	-	11,704.00
	4.2 ไม้เคร้ายึดไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	532.00	3,724.00	-	-	3,724.00
	4.3 ตะปู	7.00	กก.	63.00	441.00	-	-	441.00
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	0.24	ต้น	26,314.00	6,315.36	3,401.00	816.24	7,131.60
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	0.26	ต้น	22,942.00	5,964.92	3,401.00	884.26	6,849.18
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 12 มม.	0.46	ต้น	23,414.00	10,770.44	3,401.00	1,564.46	12,334.90
8	ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	48.60	1,360.80	-	-	1,360.80
	งานก่ออิฐ	60.00	ตร.ม.	-	-	75.00	4,500.00	4,500.00
	9.1 อิฐแดง	8,280.00	ก้อน	3.00	24,840.00	-	-	24,840.00
	9.2 ปูนซีเมนต์ผสม	0.96	ต้น	2,598.00	2,494.08	-	-	2,494.08
	9.3 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	317.00	951.00	-	-	951.00
10	งานฉาบปูน	120.00	ตร.ม.	-	-	82.00	9,840.00	9,840.00
	10.1 ปูนซีเมนต์ผสม	1.45	ต้น	2,710.00	3,918.66	-	-	3,918.66
	10.2 ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	504.00	2,520.00	-	-	2,520.00
11	ติดตั้งโครงหลังคา	1,224.00	กก.	-	-	8.50	10,404.00	10,404.00
	11.1 เหล็กตัวซี หน้า 3.2 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 125 x 50 x 20 มม.	10.00	ท่อน	915.00	9,150.00	-	-	9,150.00
	11.2 เหล็กตัวซี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	16.00	ท่อน	575.00	9,200.00	-	-	9,200.00
	ยอดยกไป				137,504.66		49,874.96	187,379.62

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				137,504.66		49,874.96	187,379.62
	11.3 เหล็กตัววี หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม.	23.00	ท่อน	523.00	12,029.00	-	-	12,029.00
	ขนาด 75 x 45 x 15 มม.							
12	กระเบื้องซีเมนต์โยหิน มุงหลังคา ลอนคู่	248.00	แผ่น	50.00	12,400.00	5.00	1,240.00	13,640.00
	ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์							
13	ครอบสันกระเบื้องซีเมนต์โยหิน ลอนคู่	31.00	แผ่น	45.00	1,395.00	5.00	155.00	1,550.00
	ขนาด 50 x 45 ซม. สีซีเมนต์							
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	496.00	อัน	3.50	1,736.00	-	-	1,736.00
15	ตะปูเกลียว ขนาด 4 นิ้ว	31.00	ตัว	4.00	124.00	-	-	124.00
16	ประตู (ป1)	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,000.00	1,000.00	4,800.00
17	ประตู (ป2)	1.00	ชุด	3,450.00	3,450.00	1,000.00	1,000.00	4,450.00
18	งานพื้นกระเบื้อง	3.90	ตร.ม.	-	-	185.00	721.50	721.50
	18.1 กระเบื้องเคลือบสี 8"x8"	110.00	แผ่น	8.00	880.00	-	-	880.00
	18.1 ปูนซีเมนต์ผสม	0.08	ตัน	2,710.00	216.80	-	-	216.80
	18.2 ทราดยาาบ	0.50	ลบ.ม.	317.00	158.50	-	-	158.50
19	ไม้ฝ้าสำเร็จรูปเงิขาย 8"	42.00	เมตร	40.00	1,680.00	69.00	2,898.00	4,578.00
20	ไม้ฝ้าสำเร็จรูปปิดเงิขาย 6"	42.00	เมตร	30.00	1,260.00	69.00	2,898.00	4,158.00
21	ไม้ฝ้าสำเร็จรูปปิดจั่ว 6"	70.00	เมตร	30.00	2,100.00	69.00	4,830.00	6,930.00
22	สีโครงหลังคา	98.00	ตร.ม.	30.00	2,940.00	35.00	3,430.00	6,370.00
23	สีกันสนิมโครงหลังคา	98.00	ตร.ม.	30.00	2,940.00	35.00	3,430.00	6,370.00
24	โถ้วมรรมดานังยอง	1.00	ชิ้น	514.00	514.00	105.00	105.00	619.00
25	อ่างล้างหน้า	1.00	ชิ้น	700.00	700.00	298.00	298.00	998.00
26	บ่อเกรอะ-บ่อซึม	6.00	ปล้อง	300.00	1,800.00	200.00	1,200.00	3,000.00
	กาบ่อ	2.00	ฝา	120.00	240.00	-	-	240.00
28	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์	1.00	ชุด	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00
29	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	200.00	1,200.00	3,000.00
30	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00
31	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	7.00	ชุด	42.00	294.00	-	-	294.00
32	เด้ารับ	16.00	ชุด	120.00	1,920.00	-	-	1,920.00
33	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	942.00	942.00	-	-	942.00
34	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,523.00	1,523.00	-	-	1,523.00
35	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	1.00	งาน	6,231.00	6,231.00	-	-	6,231.00
36	พัดลม	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	400.00	800.00	4,800.00
	ยอดยกไป				207,277.96		75,880.46	283,158.42

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2557
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไร้ค่า ที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายนิยุทร ยกฐ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 4 / 2557 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาแหร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	278,358.42	1.2726	354,238.93	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	Factor F
3	งาน/กลุ่มงาน -			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	พัสดุ			4,800.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว			1,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร			3,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				363,038.93	
ขอใช้งบประมาณเพียง				363,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 60.00 ตร.ม. เฉลี่ย 6050.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายยุทธพงษ์ โกษาพงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรุณ ประจาง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ สมจิตร)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ 16 / 2557 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	363,000.00	
2	งาน/กลุ่มงาน -	-	
3	งาน/กลุ่มงาน -	-	
รวมค่าก่อสร้าง		363,000.00	
ขอใช้งบประมาณเพียง		363,000.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายยุทธพงษ์ โกษาพงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรุณ ชูประจง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ สมจิตร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์สรรค์ อินทรีณรงค์)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิท)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง