



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๖๕๐๓ /

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวน - บ้านนายประภาส หมู่ที่ ๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ที่ ๒๖๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวน - บ้านนายประภาส หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวน - บ้านนายประภาส หมู่ที่ ๖ ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดราคากลาง ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและแบบ ประ.๔ ประ.๕ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกธัช สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

(นางสาวผ่องพิลาส จันทรวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

๒๒/๕/๖๒

ผลสรุปการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลนาหาร อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ช่อมแซมทางข้ามคลอง คสล. กว้าง 2.80 ยาว 5.5 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาหาร
 ชื่อสายทาง บ้านนาย คำนวน - บ้านนายประภาส
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาหาร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะเวลาการดำเนินการ 45 วัน ผิวทางกว้าง เมตร
 วันที่ประมาณการ 21 พฤษภาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 -28.99 บาท/ลิตร

ที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	26,625.57	1.3752	36,615.48	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- ภาษี (VAT) 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					-พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			36,615.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			36,000.00	
	(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ดำเนินการ 0.000 ตร.ม
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 0.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายเอกรักษ์ สุทธิรักษ์
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายวัชรินทร์ อินทอง
 เจ้าพนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ
 น.ส ผ่องพิลาส จันทรคง
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

รายการ ซ่อมแซมทางข้ามคลอง คล. กว้าง 2.80 ยาว 5.5 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนสาย บ้านนาย คำนวน - บ้านนายประภาส

วันที่ประมาณการ 21 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคา/หน่วย	รวม	
1	<u>งานเตรียมพื้นที่</u>										
1.1	งานปรับปรุงถนนเพื่อขนวัสดุ	1.00	งาน	3,500.00		4,500.00	4,500.00	1.3752	6,188.40	6,188.40	
1.2	งานปิดกั้นทางน้ำและสูบน้ำ	1.00	งาน	2,500.00		2,500.00	2,500.00	1.3752	3,438.00	3,438.00	
1.3	งานรื้อและเจาะสกัดคาน คล. เดิม	1.00	งาน	500.00		500.00	500.00	1.3752	687.60	687.60	
2	<u>งานโครงสร้าง</u>										
2.1	งานดินขุดฐานราก	4.00	ลบ.ม	-	99.00	99.00	396.00	1.3752	136.14	544.58	
2.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค)	4.50	ลบ.ม	2,380.35	-	2,380.35	10,711.58	1.3752	3,273.46	14,730.56	
2.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						-		-	-	
	เหล็ก DB 12 mm	13.76	กก.	25.68	-	25.68	353.36	1.3752	35.32	485.94	
	เหล็ก RB 9 mm	33.09	กก.	26.18	-	26.18	866.30	1.3752	36.00	1,191.33	
2.4	งานเหล็ก Wrie mesh 4 mm @ 0.20 m	36.50	ตร.ม	35.00	-	35.00	1,277.50	1.3752	48.13	1,756.82	
2.5	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	55.14	-	55.14	330.84	1.3752	75.83	454.97	
2.6	แบบหล่อ	5.00	ตร.ม	366.00	-	366.00	1,830.00	1.3752	503.32	2,516.62	
2.7	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.350.35 *4 เมตร LL 250 kg/m2	11.20	ตร.ม	235.00	65.00	300.00	3,360.00	1.3752	412.56	4,620.67	
	รวมยอด						26,625.57			36,615.48	